

Opere di miglioramento dell'arredo urbano di corso Garibaldi nel tratto da via liberazione fino a via Maculani e di largo alberoni e via san Fiorenzo "un cuore tutto nuovo per Fiorenzuola" - CUP E17H23001090006

Un Cuore tutto nuovo per
Fiorenzuola

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Un Cuore tutto nuovo per Fiorenzuola

n.	Prezzario di rif.	codice	Descrizione	u.m.	prezzo	%MO
OS24 Arredo e verde						
Arredo urbano						
<i>Fornitura e posa arredi standard, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione con idonei strumentazione e mezzi, in modo da garantire la piena sicurezza:</i>						
1		NP.01	Portabiciclette (modello GUARDIA portabiciclette in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, con biella inox da cementare della ditta Metalco o equivalente)	cad.	580,49 €	5%
2		NP.02	Panchina con schienale L. 200 (modello RIVA panca in legno L=1750 con supporti in alluminio della ditta Metalco o equivalente)	cad.	1.635,98 €	4%
3		NP.03	Dissuasore 40x40x40cm (modello CUBE dissuasore - seduta in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, della ditta Metalco, o equivalente)	cad.	663,25 €	2%
4		NP.04	Vasiera in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, 75x75 (modello Dahlia della ditta Metalco o equivalente) con trattamento interno con catramina	cad.	1.122,49 €	3%
5		NP.05	Dissuasore in metallo (modello GENESIS dissuasore in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, D 76 H=810 mm da cementare della ditta Metalco o equivalente)	cad.	172,25 €	9%
6		NP.06	Dissuasore mobile per chiusura temporanea area da posizionarsi come da indicazioni della DL (modello QUICK dissuasore mobile in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, della ditta Metalco o equivalente)	cad.	422,25 €	4%

Un Cuore tutto nuovo per Fiorenzuola

n.	Prezzario di rif.	codice	Descrizione	u.m.	prezzo	%MO
7		NP.07	Transenna in acciaio verniciato (modello ROUTE transenna in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, della ditta Metalco o equivalente) da cementare	cad.	585,49 €	5%
Opere a verde						
8	RER 2024	A21.013.035	Piante rampicanti, altezza 1,5 ÷ 2 m, messe a dimora, compreso scavo, rinterro e formazione di conca:			
	NP	A21.013.035.*	Trachelospermum jasminoides	cad	55,11 €	13%
9	RER 2024		Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame:			
	NP	A21.013.030	piante con zolla, altezza 1,50 ÷ 1,75 m:			
		A21.013.030.*	Nandina Fire Power	cad	146,49 €	14%
10	RER 2024	A21.013.040	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante	mq	7,70 €	
11	RL 2023	1U.06.200.0110	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi:			
		1U.06.200.0110.a	fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento, compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura	cad	28,07 €	41%
		1U.06.200.0110.b	fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo	cad	28,03 €	19%
		1U.06.200.0110.d	fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. (per piante rampicanti di cui alla voce 25)	cad	57,23 €	48%

Un Cuore tutto nuovo per Fiorenzuola

n.	Prezzario di rif.	codice	Descrizione	u.m.	prezzo	%MO
12	RER 2024	C04.088.005	Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: <i>(da mettere in fondo alle vasiere per evitare dilavamento terreno)</i>			
		C04.088.005.a	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m	mq	2,18 €	17%
13	RL2023	1U.06.700.0110	Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di “Solenioide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell’acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l’umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all’interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall’unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm2 1,5 di sezione, sincronizzazione dell’orologio interno automatica ad ogni collegamento con il programmatore. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale:			
		1U.06.700.0110.a	1 stazione	cad	190,82 €	9%

n.	Prezzario di rif.	codice	Descrizione	u.m.	prezzo	%MO	consistenza	importo	prezzo finito	
Arredo urbano										
NP.01	Listino Metalco 2024	0030284	Portabiciclette (modello GUARDIA portabiciclette in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, con biella inox da cementare della ditta Metalco o equivalente)	cad.	550,00 €		1,00	550,00 €	615,74 €	
			ferro e cemento per posa arredo	a c.	20,00 €		1,00	20,00 €		
	montaggio	M01.001.010	Specializzato edile	ora	30,49 €		1,50	45,74 €		
						7%				
NP.02	Listino Metalco 2024	0013924O	Panchina con schienale L. 200 (modello RIVA panca in legno L=1750 con supporti in alluminio della ditta Metalco o equivalente)	cad.	1.575,00 €		1,00	1.575,00 €	1.640,74 €	
			ferro e cemento per posa arredo	a c.	20,00 €		1,00	20,00 €		
	montaggio	M01.001.010	Specializzato edile	ora	30,49 €		1,50	45,74 €		
						3%				
NP.03	Listino Metalco 2024	0211254	Dissuasore 40x40x40cm (modello CUBE dissuasore - seduta in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, della ditta Metalco, o equivalente)	cad.	648,00 €		1	648,00 €	713,74 €	
			ferro e cemento per posa arredo	a c.	20,00 €		1,00	20,00 €		
	montaggio	M01.001.010	Specializzato edile	ora	30,49 €		1,50	45,74 €		
						6%				
NP.04	Listino Metalco 2024	0300434	Vasiera in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, 75x75 (modello Dahlia della ditta Metalco o equivalente)	cad.	1.040,00 €		1	1.040,00 €	1.157,74 €	
	Listino 2024		sovrapprezzo per trattamento interno con catramina (+5%)	%	52,00 €		1	52,00 €		
	montaggio		M01.001.010	ferro e cemento per posa arredo	a c.	20,00 €		1,00		20,00 €
				Specializzato edile	ora	30,49 €		1,50		45,74 €
						4%				
NP.05	Listino Metalco 2024	0211414	Dissuasore in metallo (modello GENESIS dissuasore in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, D 76 H=810 mm da cementare della ditta Metalco o equivalente)	cad.	157,00 €		1	157,00 €	222,74 €	
			ferro e cemento per posa arredo	a c.	20,00 €		1,00	20,00 €		
	montaggio	M01.001.010	Specializzato edile	ora	30,49 €		1,50	45,74 €		
						21%				
NP.06	Listino Metalco 2024	0212614	Dissuasore mobile per chiusura temporanea area da posizionarsi come da indicazioni della DL (modello QUICK dissuasore mobile in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, della ditta Metalco o equivalente)	cad.	407,00 €		1	407,00 €	472,74 €	
			ferro e cemento per posa arredo	a c.	20,00 €		1,00	20,00 €		
	montaggio	M01.001.010	Specializzato edile	ora	30,49 €		1,50	45,74 €		
						10%				

n.	Prezzario di rif.	codice	Descrizione	u.m.	prezzo	%MO	consistenza	importo	prezzo finito
NP.07	Listino Metalco 2024	1010324	Transenna in acciaio verniciato (modello ROUTE transenna in acciaio verniciato in colore RAL 2800 taupe, della ditta Metalco o equivalente) da cementare	cad.	555,00 €		1	555,00 €	620,74 €
			ferro e cemento per posa arredo	a c.	20,00 €		1,00	20,00 €	
			Specializzato edile	ora	30,49 €		1,50	45,74 €	
						7%			
NP.08		M01.001.010	Smontaggio e ricollocamento dei cestini portarifiuti già presenti nell'area di cantiere con accatastamento per il successivo ricollocamento ad interventi finiti, controllo e cura con la diligenza del buon padre di famiglia	cad.	30,49 €		2,00	60,98 €	60,98 €
						100%			