



**COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA**  
PROVINCIA DI PIACENZA

*Settore*  
*Programmazione e Gestione del Territorio*



**OGGETTO:**  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BRANDACCI  
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA  
CUP E17H24002830004. CIG B8AF36D9C0

**PERIZIA DI VARIANTE**

Responsabile Unico del Procedimento

**Arch. Elena Trento**

Progettista architettonico

**Arch. Linda Gobbi**

CSE

**Arch. Linda Gobbi**

Direzione Lavori

**Arch. Linda Gobbi**

## COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

### Provincia di Piacenza

Lavori di: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BRANDACCI COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA**  
CUP E17H24002830004. CIG B8AF36D9C0

Impresa: **GIORDANINO S.P.A. (C.F./P.IVA: 00258970334)** con sede IN VIA TREBBIA N°23,  
29029 RIVERGARO (PC)

**Contratto: Rdo n° 5671289**

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Importo a base d'asta<br>(Comprensivo di oneri per la sicurezza) | € 79.353,23        |
| Ribasso d'asta 5,55 %                                            | € 4.126,60         |
| Importo Contrattuale                                             | € <u>75.226,63</u> |

### **PERIZIA DI VARIANTE** (art. 8 comma 2 D.M. 49/2018)

### **RELAZIONE TECNICA**

Il progetto principale approvato con Deliberazione di giunta n. 110 del 25/09/2025 prevedeva un importo complessivo dell'opera di € **95.000,00** così distinto:

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Importo dei lavori:</b>                             | € 79.353,23            |
| importo lavori al netto della manodopera               | € 60.836,49            |
| <b>% manodopera</b>                                    | € 13.516,74            |
| di cui oneri della sicurezza                           | € 5.000,00             |
| <br>IVA 10% su lavori e oneri della sicurezza          | <br>€ 7.935,32         |
| <b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b> |                        |
| Incentivi tecnici                                      | € 1.587,06             |
| <br>Imprevisti                                         | <br>€ 6089,38          |
| Contributo ANAC                                        | € 35,00                |
| <br><b>Totale</b>                                      | <br><b>€ 95.000,00</b> |

Con Rdo n. 5671289 sono stati affidati all'Impresa **GIORDANINO S.P.A. (C.F./P.IVA: 00258970334)** con sede **IN VIA TREBBIA N°23, 29029 RIVERGARO (PC)** i lavori di **RIQUALIFICAZIONE DI VIA BRANDACCI PRESSO IL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, CUP E17H24002830004. CIG B8AF36D9C0**, per un importo di **€ 70.226,23** (a cui vanno aggiunti **€ 5.000,00** a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso d'asta del 5,55 %, sulla somma preventivata posta a base di gara, riassunti nel seguente **quadro economico**, approvato nella Determinazione n° 830 del 27/10/2025:

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Importo dei lavori:</b>                             | <b>€ 75.226,23</b>  |
| di cui oneri della sicurezza                           | € 5.000,00          |
| IVA 10% su lavori e oneri della sicurezza              | € 7.522,62          |
| <b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b> |                     |
| Incentivi tecnici                                      | € 1.587,06          |
| Imprevisti (% ribasso compresa)                        | € 10.542,78         |
| <b>Contributo ANAC</b>                                 | <b>€ 35,00</b>      |
| <b>Totale</b>                                          | <b>€ 576.000,00</b> |

**Visti gli** interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera;

**viene redatta una perizia di variante**

Tali variazioni ad oggi possono trovare copertura nelle somme a disposizione per imprevisti, indicati nel quadro economico sopra riportato, ai sensi dell'art. 120, Dlgs 36 e dell'art. 42 del Decreto correttivo del 31/12/2024.

**Il quadro economico di perizia di variante è così riassunto:**

**A) IMPORTO LAVORI € 74.353,23**

OPERE IN PERIZIA DI VARIANTE al lordo del ribasso d'asta **€ 5.677,31**

Totale opere al lordo del ribasso d'asta **€ 80.030,54**

Ribasso d'asta del 5,55% (in detrazione) **€ 4.441,69**

Totale importo lavori al netto ribasso d'asta **€ 75.588,85**

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso **€ 5.000,00**

**Totale importo lavori € 80.588,85**

**B) Somme a disposizione così suddivise:**

Imprevisti **€ 4.643,90**

Imposte e tasse **€ 86,31**

Incentivi alle funzioni Tecniche **€ 1.587,06**

Contributo ANAC **€ 35,00**

**C) I.V.A. sui lavori (10%) € 8.058,88**

**TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 95.000,00**

Le somme risultano finanziate all'interno del quadro economico generale.

La perizia di variante comprende i seguenti allegati:

1. CME perizia di variante ;
2. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
3. Allegato A \_elenco nuovi prezzi;
3. Elaborato grafico \_perizia di variante;

Fiorenzuola d'Arda, lì 21.07.2026.

Il Direttore dei Lavori



[illegible]

[illegible]

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Comune di Fiorenzuola d'Arda   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
| Riqualificazione via Brandacci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
| n.                             | descrizione opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u.m | quantità |       |      |  | prezzo unitario | TOT Variante | Progetto   | Delta                 |
| A03.010.005.a<br>E.R.2025      | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
|                                | per plinti di fondazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
|                                | Fondazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mq  |          | 21,3  | 0,25 |  | 5,33            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 20,05 | 0,25 |  | 5,01            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 4     | 0,25 |  | 1,00            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 3,3   | 0,25 |  | 0,83            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 1,05  | 0,25 |  | 0,26            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 0,35  | 0,25 |  | 0,09            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 0,55  | 0,25 |  | 0,14            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 0,7   | 0,25 |  | 0,18            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          |       |      |  | 12,83           | € 33,84      | € 434,00   | 977,50 € - 543,50 €   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
| A03.010.005.b<br>E.R.2025      | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
|                                | per pareti rettilinee in elevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
|                                | Muri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mq  |          | 21    | 0,73 |  | 15,33           |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 20,5  | 0,73 |  | 14,97           |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 3,7   | 0,73 |  | 2,70            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 3,45  | 0,73 |  | 2,52            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 0,6   | 0,73 |  | 0,44            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 0,35  | 0,73 |  | 0,26            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 0,25  | 0,73 |  | 0,18            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 0,25  | 0,73 |  | 0,18            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |      |  | 36,57           | € 33,41      | € 1.221,90 | 1.930,16 € - 708,26 € |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
| A03.010.010<br>E.R.2025        | Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista                                                                                                                                                                                                         |     |          |       |      |  |                 |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 21    | 0,73 |  | 15,33           |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 20,5  | 0,23 |  | 4,72            |              |            |                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  |          | 3,7   | 0,73 |  | 2,70            |              |            |                       |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------|------|-----------------|--------------|------------|-------------------------|--|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
| Comune di Fiorenzuola d'Arda   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
| Riqualificazione via Brandacci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
| n.                             | descrizione opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u.m | quantità |        |      |      | prezzo unitario | TOT Variante | Progetto   | Delta                   |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mq  |          | 3,45   | 0,23 |      | 0,79            |              |            |                         |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mq  |          | 0,35   | 0,23 |      | 0,08            |              |            |                         |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mq  |          |        |      |      | 23,62           | € 7,57       | € 178,80   | 437,33 € - 258,53 €     |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
| A04.004.030.b<br>E.R.2026      | Profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto per la formazione di vespai areati realizzati con casseri modulari a perdere, delle seguenti altezze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
|                                | 23 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ml  |          | 54,50  |      |      | 54,50           | € 6,13       | € 334,09   | 334,09 €                |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
| A03.013.005.a<br>E.R.2025      | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. in barre:                                                                             |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
|                                | diametro 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
|                                | Fondazione + Elevazione (A disegno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  |          | 560,00 |      |      | 560,00          |              |            |                         |  |
|                                | Soletta Marciapiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 12       | 13,32  |      |      | 159,84          |              |            |                         |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  |          |        |      |      | 719,84          | € 2,27       | € 1.634,04 | 3.080,58 € - 1.446,54 € |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
| A03.007.015.a<br>E.R.2025      | Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
|                                | classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |      |      |                 |              |            |                         |  |
|                                | Fondazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mc  |          | 21,3   | 0,7  | 0,25 | 3,73            |              |            |                         |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mc  |          | 3,3    | 0,7  | 0,25 | 0,58            |              |            |                         |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mc  |          | 0,35   | 0,55 | 0,25 | 0,05            |              |            |                         |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------|------|------|-----------------|--------------|------------|------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
| Comune di Fiorenzuola d'Arda    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
| Riqualificazione via Brandacchi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
| n.                              | descrizione opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | u.m | quantità |       |      |      |      | prezzo unitario | TOT Variante | Progetto   | Delta      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mc  |          |       |      |      | 4,35 | € 190,53        | € 829,40     | 750,50 €   | 78,90 €    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
| A03.007.075.a<br>E.R.2025       | Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
|                                 | Elevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc  |          | 21,00 | 0,25 | 0,77 | 4,04 |                 |              |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mc  |          | 3,45  | 0,25 | 0,77 | 0,66 |                 |              |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mc  |          | 0,35  | 0,25 | 0,77 | 0,07 |                 |              |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mc  |          |       |      |      | 4,77 | € 200,89        | € 959,05     | 1.411,06 € | - 452,01 € |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
| C01.019.026<br>E.R.2026         | Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
|                                 | Piano marciapiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mc  |          | 60,00 |      | 0,08 | 4,80 |                 |              |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mc  |          |       |      |      | 4,80 | € 47,06         | € 225,89     |            | 225,89 €   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
| A03.007.160.a<br>E.R.2025       | Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
|                                 | massa volumica 1.000 ÷ 1.200 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |       |      |      |      |                 |              |            |            |
|                                 | Soletta Marciapiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mc  |          | 60,00 |      | 0,1  | 6,00 |                 |              |            |            |
|                                 | Plinto colonna ricarica auto elettriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mc  |          | 0,6   | 0,6  | 0,6  | 0,22 |                 |              |            |            |
|                                 | Rinfianco cavidotto zona cabina elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mc  |          | 5,5   | 0,4  | 0,2  | 0,44 |                 |              |            |            |
|                                 | Rinfianco Tubazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mc  |          | 18,5  | 0,4  | 0,1  | 0,74 |                 |              |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mc  |          |       |      |      | 7,40 | € 247,48        | € 1.830,36   | 1.484,88 € | 345,48 €   |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-------|------|-------|-----------------|--------------|----------|----------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
| Comune di Fiorenzuola d'Arda   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
| Riqualificazione via Brandacci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
| n.                             | descrizione opere                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u.m | quantità |       |       |      |       | prezzo unitario | TOT Variante | Progetto | Delta    |
|                                | telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28 kg circa                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
|                                | Pozzetto per messa a terra impianto ricarica auto elettriche                                                                                                                                                                                                                                                  | cad |          | 1,00  |       |      | 1,00  |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad |          |       |       |      | 1,00  | € 187,67        | € 187,67     |          | 187,67 € |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
| C02.016.115.a<br>E.R.2026      | Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
|                                | per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): Ø di 125 mm, spessore 3,2 mm                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
|                                | Collegamento caditoie marciapiede                                                                                                                                                                                                                                                                             | ml  |          | 16,00 |       |      | 16,00 |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml  |          |       |       |      | 16,00 | € 18,12         | € 289,92     |          | 289,92 € |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
| C02.016.120.c<br>E.R.2026      | Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
|                                | per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): Ø di 160 mm, spessore 4,7 mm                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
|                                | Collegamento caditoie posti auto - caditoie marciapiede                                                                                                                                                                                                                                                       | ml  |          | 3,00  |       |      | 3,00  |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml  |          |       |       |      | 3,00  | € 24,11         | € 72,33      |          | 72,33 €  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
| C01.019.030<br>E.R.2026        | Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte                                                                                                                 |     |          |       |       |      |       |                 |              |          |          |
|                                | Letto e rinfianco tubazioni caditoie                                                                                                                                                                                                                                                                          | mc  |          | 19,00 | 0,40  | 0,10 | 0,76  |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc  |          | 16,00 | 0,275 | 0,06 | 0,26  |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc  |          | 3,00  | 0,240 | 0,08 | 0,06  |                 |              |          |          |
|                                | Letto e rinfianco corrugato elettrico                                                                                                                                                                                                                                                                         | mc  |          | 22,50 | 0,40  | 0,14 | 1,26  |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc  |          | 22,50 | 0,34  | 0,06 | 0,46  |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc  |          | 5,50  | 0,40  | 0,10 | 0,22  |                 |              |          |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc  |          |       |       |      | 3,02  | € 41,75         | € 126,11     |          | 126,11 € |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--|-----|-------|-----------------|--------------|------------|------------|--|
| Comune di Fiorenzuola d'Arda   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
| Riqualificazione via Brandacci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
| n.                             | descrizione opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u.m     | quantità |       |  |     |       | prezzo unitario | TOT Variante | Progetto   | Delta      |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
| D02.019.005.b<br>E.R.2025      | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
|                                | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
|                                | Nuova Linea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml      |          | 28    |  |     | 28,00 |                 |              |            |            |  |
|                                | Allaccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml      |          | 4     |  |     | 4,00  |                 |              |            |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ml      |          |       |  |     | 32,00 | € 5,19          | € 166,08     | 129,75 €   | 36,33 €    |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
| F01.031.110<br>E.R.2025        | Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo                                                                                                                                                                                                               | mc      | 2        |       |  | 1,2 | 2,40  |                 |              |            |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mc      |          |       |  |     | 2,40  | € 268,76        | € 645,02     | 645,02 €   | 0,00 €     |  |
| D02.019.005.f<br>E.R.2026      | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
|                                | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
|                                | Predisposizione impianto ricarica auto elettriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ml      |          | 4     |  |     | 4,00  |                 |              |            |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ml      |          |       |  |     | 4,00  | € 11,33         | € 44,52      |            | 44,52 €    |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
| C01.016.020.a<br>E.R.2026      | Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:                                       |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
|                                | ghiaia di cava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mc      |          | 22,00 |  |     | 22,00 |                 |              |            |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mc      |          |       |  |     | 22,00 | € 46,97         | € 1.033,34   |            | 1.033,34 € |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
| NP03 2025                      | Fornitura e posa di autobloccante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |
|                                | Colore e tipo pedonale via Roma_ totale mq 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a corpo |          |       |  |     |       | € 6.335,50      | € 6.335,50   | 6.335,50 € | - €        |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |       |  |     |       |                 |              |            |            |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-----|--|-------|-----------------|--------------|------------|--------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
| Comune di Fiorenzuola d'Arda   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
| Riqualificazione via Brandacci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
| n.                             | descrizione opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u.m     | quantità |    |     |  |       | prezzo unitario | TOT Variante | Progetto   | Delta        |
| A21.013.030.c<br>E.R.2025      | Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad     |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
|                                | piante con zolla, altezza 1,50 ÷ 1,75 m:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
|                                | lagerstroemia indica "nivea"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 2        |    |     |  | 2,00  | € 127,30        | € 0,00       | € 0,00     | - €          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
| A21.013.040<br>E.R.2025        | Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mq      |          | 28 |     |  | 28,00 | € 7,70          |              | € 0,00     | - €          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 | € 0,00       |            |              |
| A21.001.010.b<br>E.R.2025      | Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura con stesa meccanica: Oltre i 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc      |          | 28 | 0,4 |  | 11,20 | € 56,85         |              | € 0,00     | - €          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 | € 0,00       |            |              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 | € 2.498,80   | € 2.016,32 | 482,48 €     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
|                                | Realizzazione allaccio a condotta esistente per alimentazione impianto di irrigazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A corpo | 1        |    |     |  | 1,00  | € 900,00        | € 882,00     | € 0,00     | 882,00 €     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
| A15.001.005<br>E.R.2025        | Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mq      |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          | 0  |     |  | 0,00  | € 26,35         | € 0,00       | 1.581,00 € | - 1.581,00 € |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |
|                                | POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L. Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte. | cad     |          |    |     |  |       |                 |              |            |              |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|--|--------|-----------------|--------------|-------------|------------|--|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
| Comune di Fiorenzuola d'Arda   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
| Riqualificazione via Brandacci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
| n.                             | descrizione opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u.m | quantità |   |   |  |        | prezzo unitario | TOT Variante | Progetto    | Delta      |  |
| E.06.30.01.006<br>E.R.2025     | 550x550x550mm con fondo piatto sfondabile per rialzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | 0 |   |  | 0,00   | € 127,04        | € 0,00       | 127,04 €    | - 127,04 € |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
| TOTALE LAVORI                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 | € 80.030,54  | € 74.353,23 | 5.677,31 € |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
| SICUREZZA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
| F01.025.055.a<br>E.R. 2025     | Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte): |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                | elemento di dimensioni pari a 1.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 50       |   | 2 |  | 100,00 | € 6,91          | € 691,00     |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
| F01.025.055.b<br>E.R. 2025     | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 100,00   |   |   |  | 100,00 | € 0,94          | € 94,00      |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
| F01.097.005.b<br>E.R. 2025     | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:                                                                                                                                                                  |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                | dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1        |   |   |  | 1,00   | € 3,90          | € 3,90       |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |   |   |  |        |                 |              |             |            |  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--------|-----------------|--------------|-------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
| Comune di Fiorenzuola d'Arda   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
| Riqualificazione via Brandacci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
| n.                             | descrizione opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u.m | quantità |  |  |  |        | prezzo unitario | TOT Variante | Progetto    | Delta      |
| F01.022.005.c<br>E.R. 2025     | Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:                                                          | cad |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1        |  |  |  | 1,00   | € 216,38        | € 216,38     |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
| F01.022.045<br>E.R. 2025       | Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo | cad |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1        |  |  |  | 1,00   | € 132,92        | € 132,92     |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
| F01.025.065<br>E.R. 2025       | Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm, elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera durata dei lavori per pedoni                                                                                                                                                                           | ml  |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 110      |  |  |  | 109,03 | € 10,15         | € 1.106,60   |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
| F01.103.005                    | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h   | 70       |  |  |  | 70,00  | € 39,36         | € 2.755,20   |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
| TOTALE SICUREZZA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 | € 5.000,00   | € 5.000,00  |            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 |              |             |            |
| TOTALE via Brandacci           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |  |  |        |                 | € 85.030,54  | € 79.353,23 | 5.677,31 € |