

PROVINCIA DI PIACENZA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Settore Lavori Pubblici Servizi Tecnici di
Valorizzazione del Patrimonio Comunale
Protezione Civile

OGGETTO:

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
BARRIERE STRADALI
ASFALTO VIA EMILIA
OVEST



COMPUTO METRICO

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Dott. Ing. Luigi Galantin

Ponte su canale Sforzesca					
n.	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
1	Fornitura di barriera stradale classe H2 bordo ponte in legno/acciaio completa di pali di fissaggio catadiottri distanziatori e ogni altro accessorio necessario	ml	20,00	205,00	4.100,00
2	Fornitura elemento terminale per barriera stradale in classe H2	nr	4,00	164,00	656,00
3	Posa in opera del materiale art. 1 e art. 2	a corpo			1.600,00
4	Rimozione materiale esistente	a corpo			300,00
TOTALE Ponte Sforzesca					6.656,00
Strada Tessinigolo (Strada delle Caselle)					
n.	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
1	Fornitura di barriera stradale classe H2 bordo ponte in legno/acciaio completa di pali di fissaggio catadiottri distanziatori e ogni altro accessorio necessario	ml	16,00	205,00	3.280,00
2	Fornitura elemento terminale per barriera stradale in classe H2	nr	4,00	164,00	656,00
3	Posa in opera del materiale art. 1 e art. 2	a corpo			1.600,00
4	Rimozione materiale esistente	a corpo			300,00
TOTALE Strada del Tessinigolo					5.836,00
OPERE SU Via Emilia Ovest					
n.	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
1	Strato di usura in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; spessore compresso 5 cm	mq	7.000,00	10,30	72.100,00

2	Esecuzione di fresatura di asfalto nello spessore variabile da cm. 5 a cm 7 per interventi > a mq 200, eseguito con mezzo meccanico, compreso tagli, pulizia, trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e qualsiasi altro onere a perfetta regola d'arte	mq	1.000,00	2,38	2.380,00
3	VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12cm - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm.	ml	1.000,00	1,22	1.220,00
4	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e caditoie in ghisa di qualsiasi peso e dimensione	nr	80,00	49,00	3.920,00
Totale opere Via Emilia Ovest					79.620,00