

PROVINCIA DI PIACENZA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Settore Lavori Pubblici Servizi Tecnici di
Valorizzazione del Patrimonio Comunale
Protezione Civile

OGGETTO:

RIMOZIONE AMIANTO E
RIFACIMENTO
COPERTURA MAGAZZINO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Dott. Ing. Luigi Galantin

Data stampa

4-12-2020

Data

4-12-2020

	Predisposizione di piano di Lavoro da presentare all'ASL competente per territorio per lavori che dovranno essere eseguiti da personale specializzato ed abilitato in possesso di Attestato così come previsto dalla L. 257/92 art. 10 comma 2 lettera H e dall'art. 256 comma 2 Dlgs. 81/08				
Corpo Centrale					
n.	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
1	Predisposizione parapetto ancorato all'immobile posizionato con piattaforma aerea e successivo smontaggio a fine lavori	ml	112,00	22,00	2.464,00
2	Rete anticaduta necessaria in quanto il tetto esistente no è autoportante	mq	820,00	4,00	3.280,00
3	Canala di gronda in lamiera preverniciata sv. 1000	ml	82,00	40,00	3.280,00
4	Frontalini in lamiera preverniciata sv 500	ml	40,00	25,00	1.000,00
5	Pluviali diam. 100	ml	64,00	15,00	960,00
6	Curve diam. 100	nr	8,00	25,00	200,00
7	Rimozione lastre in ETERNIT con impacchettamento delle stesse con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata	mq	630,00	10,00	6.300,00
8	Rimozione lastre di soffittatura in ETERNIT con impacchettamento delle stesse con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata	mq	630,00	8,00	5.040,00
9	Rimozione lana di roccia predisposizione in big-bag, etichettatura trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata	mq	630,00	3,00	1.890,00
10	Rimozione lastre semitrasparenti	mq	198,00	4,00	792,00
11	Rimozione lattoneria esistente e successivo smaltimento alla PP.DD.	ml	120,00	3,00	360,00
12	Realizzazione nuova copertura con pannello coibentato a cinque gole in lamiera 5/10 sopra e 4/10 sotto con interposto isolante sp. 4Cm	mq	836,00	23,00	19.228,00
13	Realizzazione di colmo di chiusura in lamiera 6/10 sv. 500	ml	41,00	25,00	1.025,00
Totale corpo centrale esclusi oneri sicurezza					
40.075,00					
Magazzini laterali					

	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
1	Predisposizione parapetto ancorato all'immobile posizionato con piattaforma aerea e successivo smontaggio a fine lavori	ml	74,00	22,00	1.628,00
2	Rete anticaduta necessaria in quanto il tetto esistente no è autoportante	mq	320,00	4,00	1.280,00
3	Canala di gronda in lamiera preverniciata sv. 1000	ml	20,00	40,00	800,00
4	Frontalini in lamiera preverniciata sv 500	ml	64,00	25,00	1.600,00
5	Pluviali diam. 100	ml	48,00	15,00	720,00
6	Curve diam. 100	nr	6,00	25,00	150,00
7	Rimozione lastre in ETERNIT con impacchettamento delle stesse con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata	mq	256,00	10,00	2.560,00
8	Rimozione lastre di soffittatura in ETERNIT con impacchettamento delle stesse con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata	mq	256,00	8,00	2.048,00
9	Rimozione lana di roccia predisposizione in big-bag, etichettatura trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata	mq	256,00	3,00	768,00
10	Rimozione lastre semitrasparenti	mq	47,00	4,00	188,00
11	Rimozione lattoneria esistente e successivo smaltimento alla PP.DD.	ml	84,00	3,00	252,00
12	Realizzazione nuova copertura con pannello coibentato a cinque gole in lamiera 5/10 sopra e 4/10 sotto con interposto isolante sp. 4Cm	mq	312,00	23,00	7.176,00
13	Realizzazione di colmo di chiusura in lamiera 6/10 sv. 500	ml	20,00	25,00	500,00
Totale magazzini laterali esclusi oneri sicurezza					16.762,00
Alloggio e pensilina esterna					
	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
1	Predisposizione parapetto ancorato all'immobile posizionato con piattaforma aerea e successivo smontaggio a fine lavori	ml	30,00	22,00	660,00
3	Canala di gronda in lamiera preverniciata sv.800	ml	47,00	32,00	1.504,00
14	Copertina muretto sv.600	ml	32,00	28,00	896,00
15	Scossaline contro muro verticale e tamponamento	ml	32,00	23,00	736,00
16	Nuovo camino in muratura compresa conversa	a corpo			500,00

7	Rimozione lastre in ETERNIT con impacchettamento delle stesse con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata	mq	120,00	10,00	1.200,00
9	Rimozione lana di roccia predisposizione in big-bag, etichettatura trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata	mq	120,00	3,00	360,00
12	Realizzazione nuova copertura con pannello coibentato a cinque gole in lamiera 5/10 sopra e 4/10 sotto con interposto isolante sp. 4Cm	mq	120,00	25,00	3.000,00
13	Realizzazione di colmo di chiusura in lamiera 6/10 sv. 500	ml	20,00	25,00	500,00
Totale alloggio e pensilina esclusi oneri sicurezza					8.696,00
Pensilina					
	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
7	Rimozione lastre in ETERNIT con impacchettamento delle stesse con foglio di polietilene mm 0,20, discesa a terra, etichettatura, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata	mq	21,00	10,00	210,00
12	Realizzazione nuova copertura con pannello coibentato a cinque gole in lamiera 5/10 sopra e 4/10 sotto con interposto isolante sp. 4Cm	mq	21,00	25,00	525,00
14	Canala e frontalino	ml	13,00	20,00	260,00
15	Noleggio piattaforma aerea	a corpo			500,00
Totale Pensilina					1.495,00
16	Opere di difficile computazione calcolate come prezzo della manodopera	H	50,00	43,00	2.150,00