

PROVINCIA DI PIACENZA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Settore Lavori Pubblici Servizi Tecnici di
Valorizzazione del Patrimonio Comunale
Protezione Civile

OGGETTO:

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE
EXTRAURBANE



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Dott. Ing. Luigi Galantin

Data stampa

2-12-2020

Data

2-12-2020

Strada dell'Olza					
n.	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
1	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte con aggregato pezzatura 0/ 12, spessore compreso 7 cm	mq	14.000,00	10,30	144.200,00
2	Esecuzione di fresatura di asfalto nello spessore variabile da cm. 5 a cm 7 per interventi > a mq 200, eseguito con mezzo meccanico, compreso tagli, pulizia, trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e qualsiasi altro onere a perfetta regola d'arte	mq	4.000,00	2,58	10.320,00
3	VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12cm - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm.	ml	5.800,00	1,44	8.352,00
4	Esecuzione di passaggio pedonale rialzato mt 9x6 h 10 cm con rampe di attacco largh= 2,00mt comprensivo di segnaletica per attraversamento pedonale bianco e rampe giallo/nero in vernice antisdrucciolevole e relativa segnaletica verticale	a corpo			5.000,00
TOTALE Strada dell'Olza					167.872,00
Strada per Chiaravalle					
n.	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
1	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte con aggregato pezzatura 0/ 12, spessore compreso 7 cm	mq	8.700,00	10,30	89.610,00

2	Esecuzione di fresatura di asfalto nello spessore variabile da cm. 5 a cm 7 per interventi > a mq 200, eseguito con mezzo meccanico, compreso tagli, pulizia, trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e qualsiasi altro onere a perfetta regola d'arte	mq	2.350,00	2,58	6.063,00
3	VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12cm - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm.	ml	2.400,00	1,44	3.456,00
TOTALE Strada per Chiaravalle					99.129,00