

PROVINCIA DI PIACENZA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Settore Lavori Pubblici Servizi Tecnici di
Valorizzazione del Patrimonio Comunale
Protezione Civile

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI
BASKET E RIQUALIFICAZIONE VERDE
PIAZZALE DARWIN



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Dott. Ing. Luigi Galantin

Data stampa

21-12-2020

Data

21-12-2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PAVIMENTAZIONE IN RESINA MULTISPORT PER SUPERFICI ESTERNE TIPO MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT MAPEI	SUPERFICIE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
• Verifica di fattibilità. In particolare verifica di presenza di barriera al vapore o di umidità di risalita • La superficie di base deve risultare uniforme. E' necessario riparare eventuali porzioni danneggiate e deteriorate. Eventuali crepe, buche, concavità poco profonde, eventuali schegge, giunti e fughe dovranno essere riempite con idonei materiali resistenti allo strappo. La resistenza allo strappo del supporto sia maggiore di 1,5 N/mm2. • La superficie dovrà essere completamente priva di residui di sporco, olio, vernici, muffe, polvere e altre sostanze inquinanti quali: resine, anti-evaporanti e cere. • In caso di umidità di risalita occorrerà prevedere la creazione di barriera la vapore chimica con l'utilizzo di prodotto tricomponente tipo Triblock P di Mapei. • Molatura della superficie e accurata aspirazione delle polveri • Posa di primer d'incollaggio per tappeto in gomma, tipo ADESILEX G19 in ragione di 0,8-1,5 kg/m2 (in base al grado di rugosità del supporto) • Posa di tappetino tipo MAPECOMFORT su primer ancora fresco • Applicazione di primer tipo MAPECOAT I 600 W • Stesura di fondo tipo MAPECOAT TNS GREY BASE COAT • Ad indurimento avvenuto carteggiatura della superficie ed aspirazione delle polveri • Applicazione di finitura tipo MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4 in due mani successive secondo la scheda del produttore • Applicazione di strato di finitura tipo MAPECOAT TNS COLOR • Realizzazione di segnaletica orizzontale con prodotto tipo MAPECOAT TNS LINE • Eventuali campionature 500 €/CAD • Riqualificazione aree verdi attorno al campo	Mq 800	€/mq 88,00	€70.400,00

NOTE

- Durante la maturazione prevista (circa 7 gg.), la superficie non deve essere in alcun modo utilizzata.
- I trattamenti in resina non possono essere realizzati con temperature ambientali inferiori ai 15°C.

Totale lavori (compresi 1.600,00€ di oneri sicurezza)	€ 70.400,00
I.V.A. 22%	€ 15.488,00
Totale	€ 85.888,00