

Controviale Cairoli					
Prezziario EmiliaRomagna 2022/C.I.I.A Piacenza 2022	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
C01.058.040	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri:	mq	1.569,12	5,54	8.692,92
C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4710.0001	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo odemolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica, fino alla distanza di km 1:	mc	47,07	3,60	169,45
C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4710.0004	sovrapprezzo per ogni km o frazione in più da 10,01 a 20 km	mc/km	706,10	0,40	282,44
C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4760	oneri discarica	100 kg	847,26	0,80	677,81
C.I.I.A. Piacenza 2022 437890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione	nr	18,00	90,00	1.620,00
C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere, per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	mq/cm	4.707,36	0,60	2.824,42
C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:	mq	1.569,12	1,36	2.134,00
C01.034.015	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura	mq	1.569,12	11,36	17.825,20
TOTALE controviale Cairoli					34.226,25
Marciapiede Via Scapuzzi					
Prezziario EmiliaRomagna 2022/C.I.I.A Piacenza 2022	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
C01.058.040	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri:	mq	132,00	5,54	731,28

C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4710.0001	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo odemolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica, fino alla distanza di km 1:	mc	3,96	3,60	14,26
C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4710.0004	sovrapprezzo per ogni km o frazione in più da 10,01 a 20 km	mc/km	59,40	0,40	23,76
C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4760	oneri discarica	100 kg	71,28	0,80	57,02
C.I.I.A. Piacenza 2022 437890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione	nr	7,00	90,00	630,00
C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere, per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	mq/cm	396,00	0,60	237,60
C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:	mq	132,00	1,36	179,52
C01.034.015	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura	mq	132,00	11,36	1.499,52
TOTALE Marciapiede Via Scapuzzi					3.372,96
Controviale Cairolì/Giardino Caduti					
Prezziario EmiliaRomagna 2022/C.I.I.A Piacenza 2022	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
C01.058.040	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri:	mq	398,25	5,54	2.206,31
C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4710.0001	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo odemolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica, fino alla distanza di km 1:	mc	11,94	3,60	42,98
C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4710.0004	sovrapprezzo per ogni km o frazione in più da 10,01 a 20 km	mc/km	179,21	0,40	71,68
C.I.I.A. Piacenza 2022 29.4760	oneri discarica	100 kg	214,92	0,80	171,94
C.I.I.A. Piacenza 2022 437890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione	nr	9,00	90,00	810,00

C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere, per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	mq/cm	1.194,00	0,60	716,40
C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:	mq	398,25	1,36	541,62
C01.034.015	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura	mq	398,25	11,36	4.524,12
TOTALE Controviale Cairoli/Giardino Caduti					9.085,05