

RIQUALIFICAZIONE VIA G. ROSSA - FIORENZUOLA (PC)								
	Rif. Prezzario	Indicazioni dei lavori e delle provviste	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza	U.M.	Prezzo in Euro
1	p. R.E.R '19 A21.010.085.a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o giardini (esemplari fino a 6m) .						
		piante aiuole centrali	13,00				cad	
						sommano	cad	100,92 €
2	p. IRETI '18 B10.02.05.03.C	Estirpazione di ceppai nei prezzi unitari di seguito elencati sono compresi i seguenti oneri: estirpazione di ceppaie, a mano, con mezzi meccanici; rimozione di tutto il materiale legneo mediante bruciantura o trasporto negli eventuali depositi indicati dalla DL, oppure in discarica; la perfetta conservazione di eventuali opere adiacenti come p.es. muretti, edifici, cancelli, recinzione ecc., o anche sotterranee come cavi, tubi, ecc.. Tutti gli oneri diretti od indiretti causati da eventuali danneggiamenti delle opere di cui sopra vanno a carico dell'appaltatore.						
		piante aiuole centrali	16,00				cad	
						sommano	cad	81,13 €
3	analisi interna	Rimozione di pavimentazione in massello autobloccante compreso l'imbacalamento e il confinamento al di fuori dell'area di lavoro; compreso il successivo trasporto in magazzino comunale entro un raggio di 5 km.						
		pavimentazione autobloccanti					mq	
		a dedurre aiuole piante	16,00	2,00	1,00		mq	
		a dedurre muretti cls ingresso Via Pio La Torre	2,00	16,00	0,25		mq	
						sommano	mq	21,00 €
4	p. CCIAA PC '20 43 .7800	Scarifica di massiciata stradale fino alla profondità di centimetri 15 eseguita con scarificatore meccanico, compreso il carico del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza.						
		corpo centrale					mq	
		a dedurre muretti cls ingresso Via Pio La Torre	2,00	16,00	0,25		mq	
						sommano	mq	5,57 €
5	p. CCIAA PC '20 43 .7800 .0001	Scarifica di massiciata stradale fino alla profondità di centimetri 15 eseguita con scarificatore meccanico, compreso il carico del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza: sovrapprezzo alla voce precedente per ogni 5 centimetri in più.						
		corpo centrale					mq	
		a dedurre muretti cls ingresso Via Pio La Torre	2,00	16,00	0,25		mq	
						sommano	mq	1,24 €
6	p. CCIAA PC '20 29.4710.0001	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: fino alla distanza di 1 km						
		corpo centrale		75,00	6,00	0,20	mc	
		cordolo cls aiuole esistenti					mc	
						sommano	mc	4,01 €

7	p. CCIAA PC '20 29.4710.0001	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in più da 10,01 a 20 km .						
		corpo centrale	15,00			75,00	mc/km	
		cordoli cls aiuole esistenti	15,00			6,50	mc/km	
						sommano	mc/km	0,47 €
8	p. CCIAA PC '20 294. 750	Oneri di discarica: discarica di rifiuti speciali presso centro di stoccaggio: terra e rocce						
		corpo centrale	75,00			16,00	€/100 kg	
						sommano	€/100 kg	1,56 €
9	p. CCIAA PC '20 294. 760	Oneri di discarica: discarica di rifiuti speciali presso centro di stoccaggio: cemento						
		cordoli cls aiuole esistenti	6,50			18,00	€/100 kg	
						sommano	€/100 kg	0,96 €
10	p. CCIAA PC '20 30.5620.0001	Fornitura e posa in opera di cordoli per marciapiedi ed aiuole con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, compreso il cordolo di fondazione ed i rinfianchi in calcestruzzo, allettamento e stilatura dei giunti con malta di cemento, incluso anche scavo di fondazione con mezzo meccanico e pezzi speciali : Dimensione cordolo 8x11x25.						
		nuove aiuole piante	8,00	5,00	2,50	1,20	ml	
						sommano	ml	38,82 €
11	p. CCIAA PC '20 43 .7830	Fornitura, stesa a rullatura di misto granulare stabilizzato per riempimento di avvallamenti; misurazione su autocarri a piè d'opera" .						
		risagoma del sottofondo dopo la scarifica		75,00	6,00	0,10	mc	
		a dedurre aiuole painte	8,00	5,00	2,50	0,10	mc	
		a dedurre muretti cls ingresso Via Pio La Torre	2,00	16,00	0,25	0,10	mc	
						sommano	mc	39,55 €
12	p. CCIAA PC '20 43 .7890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione.						
		chiusino SIP (dim cm 75x75)	5,00				cad	
		chiusino SIP (dim cm 75x140)	1,00				cad	
		caditoia in ghisa (dim cm 40x40)	4,00				cad	
		chiusino in cls (dim cm 50x50)	11,00				cad	
		chiusino in cls palo luce (dim cm 50x50)	5,00				cad	
		chiusino h2o	13,00				cad	
						sommano	cad	105,06 €
13	p. CCIAA PC '20 30.5005.0007	Formazione di soletta in calcestruzzo in opera per fondazioni, confezionato con inerti selezionati opportunamente a due o più pezzature in modo da avere la curva granulometrica idonea all'uso richiesto, gettato senza l'ausilio di casseri, ferro contabilizzato a parte: a resistenza C 250 in autobetoniera S3 C 25.						
		corpo centrale		75,00	6,00	0,10	mc	

		a dedurre aiuole peintes	8,00	5,00	2,50	0,10	mq	
		a dedurre muretti cls ingresso Via Pio La Torre	2,00	16,00	0,25	0,10	mq	
						sommano	mc	238,80 €
14	p. CCIAA PC '20 30.5095.0002	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada in ferro del tipo ad aderenza tipo B450C/Fe-B44K , a maglia normalmente in commercio: diametro mm 6.						
		corpo centrale	2,22	75,00	6,00	1,15	kg	
		a dedurre aiuole peintes	2,22	8,00	12,50	1,15	kg	
		a dedurre muretto cls ingresso Via Pio La Torre	2,22	16,00	0,25	1,15	kg	
		a dedurre muretto cls ingresso Via Pio La Torre	2,22	16,00	0,25	1,15	kg	
						sommano	kg	3,84 €
15	p. CCIAA PC '20 32.5805.0009	Fornitura masselli autobloccanti doppio strato al quarzo: posati a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di cm. 3 – 5 (massimo), battuto e cosparso in superficie di sabbia fine (granulom.mm.0–2): tipo simile a quello esistente: (tipo TRIOTTO ditta Paver oppure tipo REGALE ditta Senini).						
		corpo centrale		75,00	6,00		mq	
		a dedurre aiuole peintes	8,00	5,00	2,50		mq	
		a dedurre muretti cls ingresso Via Pio La Torre	2,00	16,00	0,25		mq	
						sommano	mq	43,09 €
16	p. CCIAA PC '20 56.11575.0002	Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra: con mezzo meccanico.						
		nuove aiuole piante	8,00	5,00	2,50	0,60	mc	
						sommano	mc	36,12 €
17	p. CCIAA PC '20 30.5510.0004	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. tipo 300 serie normale per condotte orizzontali e passacavi, compreso il massello di supporto, il rinfiacco con calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento tipo 325 e la sigillatura dei giunti con resina vinilica, compreso lo scavo ed il reinterro: diametro esterno mm.80.						
		dorsale adduzione per impianto irrigazione nuove aiuole	70,00				ml	
						sommano	ml	30,12 €
18	p. CCIAA PC '20 30.5550.0021	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene per condotte di acqua potabile e liquidi alimentari, del tipo UNI EN12201, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, marchiato IIP, in rotoli o barre secondo il diametro, in opera con bauletto di protezione intorno a tutto il diametro per uno spessore di cm.10 di sabbia, escluso scavi e reinterri :del tipo Alta Densità PN 16 diametro. mm. 32						
		dorsale adduzione per impianto irrigazione nuove aiuole	70,00				ml	
						sommano	ml	17,24 €
19	p. naz. Assoverde '19/'21 25020012	Messa a dimora di alberi con 16/20 centimetri (esclusa la fornitura) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia.						
		realizzazione filare arboreo	8,00				cad	
						sommano	cad	100,35 €

20	p. naz. Assoverde '19/'21 150707118	Fornitura di essenza arborea tipo Legerstroemia indica con circonferenza del tronco misurato ad un metro da terra di centimetri 14 - 16, in vaso da 65 litri; da scegliere colorazione della fioritura.						
		realizzazione filare arboreo	8,00				cad	
						sommano	cad	329,20 €
21	p. naz. Assoverde '19/'21 2511074	Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4 bar. Possibilità di posa sottocopertura o interrata, distanza gocciolatori 40 cm, portata 2,3 l/h. Compresa la fornitura dei materiali minuti e la posa in opera alla perfetta regola dell'arte.						
		realizzazione filare arboreo	20,00				ml	
						sommano	ml	2,96 €
22	p. naz. Assoverde '19/'21 2511019	Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina, circolare, con chiusura a baionetta, con dimensioni: altezza: 23-24 cm, diametro inferiore: 20 cm, diametro superiore: 16 cm.						
		realizzazione filare arboreo	1,00				cad	
						sommano	cad	25,15 €
23	p. naz. Assoverde '19/'21 2511013	Programmatore a batteria comprensivo di elettrovalvola, tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al giorno. Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo.						
		realizzazione filare arboreo	1,00				cad	
						sommano	cad	216,96 €
24	p. naz. Assoverde '19/'21 2511070	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. Diametro esterno: PEBD PN6 16 mm.						
		realizzazione filare arboreo	20,00				ml	
						sommano	ml	1,26 €
25	analisi interna	Assistenza a tecnici IRETI all'allaccio della nuova utenza per contatore impianto irrigazione (contratto con IRETI a carico del Committente).						
		allaccio nuovo impianto di irrigazione	1,00				a corpo	
						sommano	a corpo	600,00 €
26	p. CCIAA PC '20 01. 0020	Opere in economia per la sistemazione di eventuali lavori imprevisi e imprevedibili al momento della progettazione.						
		operaio specializzato di 4° livello	16,00				h	36,92 €

	01. 0025	operaio specializzato	16,00				h	34,76 €
						sommano	h	
27	analisi interna	Oneri di mantenimento accessi pubblici, gestione passerella, mantenimento singoli accessi e loro fruibilità. Posizionamento e relativa gestione di passerelle/recinzioni/segnalética accessi e di cantiere.						
		per tutta la durata del cantiere	1,00				a corpo	
						sommano	a corpo	2.000,00 €
28	analisi interna	Oneri sicurezza e oneri COVID-19						
		per tutta la durata del cantiere	1,00				a corpo	
						sommano	a corpo	4.000,00 €