



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA



Settore

*Lavori Pubblici Servizi Tecnici di Valorizzazione
del Patrimonio Comunale Protezione Civile*

OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Tipo di elaborato

ANALISI COSTI

Titolo elaborato

CME

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Arch. Linda Gobbi

Direzione Lavori architettonica

Arch. Linda Gobbi
Ing. Luigi Galantin

Scala

VARIE

Nome

VIA ROMA_GIUGNO2022

Data

13-06-2022

Tav

COS

Rev

0

Comune di Fiorenzuola d'Arda

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA

CME PROGETTO ESECUTIVO REV1

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA ROM.

n.	descrizione opere	u.m	quantità	prezzo unitario	importo
C01.058.090.c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero:				
		m	417,00	4,76	1.984,92
Analisi interna	Rimozione di tutta la segnaletica verticale e degli eventuali impianti semaforici				
		a corpo	1,00	6.000,00	6.000,00
Analisi interna	Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere dell'Impresa, esclusi solo gli oneri di discarica. Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda demolizione marciapiedi e aiuole (comprese cordunate e Fondazione)				
		mq	623,00	17,80	11.089,40
C.I.I.A Piacenza aprile 2022 43.7910	Cordonatura di marciapiede eseguita con elementi in calcestruzzo prefabbricato retti o curvi della sezione di centimetri 12/15 x 25, posti in opera su fondazione in calcestruzzo, compreso lo scavo ed il rifianco				
		m	653,00	27,60	18.022,80
Analisi interna	Esecuzione di passaggio pedonale rialzato in solo bitumato due strati binder 0-15, mt 8x7, h 10 cm con rampe di attacco largh= 2,00mt comprensivo di segnaletica per attraversamento pedonale bianca e rampe giallo/nero e relativa segnaletica verticale, fresatura dell'esistente, trasporto in magazzino comunale				
		a corpo	1,00	7.000,00	7.000,00
C.I.I.A Piacenza aprile 2022 43.7890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione				
		cad	10,00	90,00	900,00
Analisi interna	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC KE - 16 tipo UNI EN 1401 SN8 per caditoie, compreso il sottofondo e bauletto di sabbia per uno spessore oltre la generatrice superiore del tubo di almeno cm.15, giunti con guarnizione elastometrica o incollaggio, curve e pezzi speciali ed ogni onere per dare compiuta l'opera, escluso scavi e reinterri, diametro esterno 315 mm				
		m	50,00	38,00	1.900,00
Analisi interna	Fornitura e posa di pavimenti in pietra di luserna a spacco, in lastre rettangolari a coste rifilate, spessore cm 6-8, dimensioni fino a cm 40/80, posato a disegno, su malta di allettamento compreso sigillatura dei giunti, pulizia finale, oneri per formazione pendenze, assistenze murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte				
		mq	95,00	79,97	7.597,15
Analisi interna	Fornitura e posa di autobloccante antiscivolo doppio quarzato su letto di posa dello spessore di cm 6/7 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento R325 nella quantità di 10 Kg/mq. Colore differenziato pedonale e ciclabile				
		mq	1.339,00	50,00	66.950,00
Analisi interna	Massetto in cls in cemento Rck 30 N/mmq, gettato con ausilio di pompa, spessore cm 10, con paramento superiore tirato a riga, compresa armatura con rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia cm 20x20 compreso oneri per formazione pendenze e rampe, assistenze murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte				
		mq	1.339,00	24,50	32.805,50
Analisi interna	Fornitura e posa in opera di tozzetti squadriati in porfido posati su sottostante soletta in cls. armata con rete elettrosaldata diametro 6 - 20/20 (compresa nel prezzo), avente spessore minimo cm 20, compresa altresì la sigillatura dei giunti a finire con cemento ed ogni altra operazione al fine di dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte...				
		mq	12,00	114,00	1.368,00
Analisi interna	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE composta di pali in ferro con cartelli				
		a corpo	1	7.000,00	7.000,00
Analisi interna	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12/15cm - SU NUOVO IMPIANTO compresi pittogrammi per pista ciclabile				
		a corpo	1,00	9.000,00	9.000,00

CME

C01.037.050	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm ² per l'appoggio e il rinfilo, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte				
	isole spartitr rotatoria	m	42,00	45,50	1.911,00
C.I.I.A Piacenza aprile 2022 43.7890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione				
		cad	10,00	90,00	900,00
C01.037.005.c	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: in granito sez 15x25				
		m	35,00	63,17	2.210,95
Analisi interna	Fornitura e posa di armadietti stradali e loro collegamenti				
	Ricarica auto elettriche	a corpo	2,00	857,99	1.715,98
Analisi interna	Lavori in economia				
		a corpo	1,00	400,00	400,00
TOTALE					178.755,70



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA



Settore

*Lavori Pubblici Servizi Tecnici di Valorizzazione
del Patrimonio Comunale Protezione Civile*

OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Tipo di elaborato

ANALISI COSTI

Titolo elaborato

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Arch. Linda Gobbi

Direzione Lavori architettonica

Arch. Linda Gobbi
Ing. Luigi Galantin

Scala

VARIE

Nome

VIA ROMA_GIUGNO2022

Data

13-06-2022

Tav

COS

Rev

0

ELENCO PREZZI UNITARI

Comune di Fiorenzuola d'Arda			
RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA			
CME PROGETTO ESECUTIVO REV1			
ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA			
n.	descrizione opere	u.m	prezzo unitario
C01.058.090.c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero:		
		m	4,76
Analisi interna	Rimozione di tutta la segnaletica verticale e degli eventuali impianti semaforici		
		a corpo	6.000,00
Analisi interna	Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere dell'Impresa, esclusi solo gli oneri di discarica. Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda demolizione marciapiedi e aiuole (comprese cordunate e Fondazione)		
		mq	17,80
C.I.I.A Piacenza aprile 2022 43.7910	Cordonatura di marciapiede eseguita con elementi in calcestruzzo prefabbricato retti o curvi della sezione di centimetri 12/15 x 25, posti in opera su fondazione in calcestruzzo, compreso lo scavo ed il rinfilanco		
		m	27,60
Analisi interna	Esecuzione di passaggio pedonale rialzato in solo bitumato due strati binder 0-15, mt 8x7, h 10 cm con rampe di attacco largh= 2,00mt comprensivo di segnaletica per attraversamento pedonale bianca e rampe giallo/nero e relativa segnaletica verticale, fresatura dell'esistente, trasporto in magazzino comunale		
		a corpo	7.000,00
C.I.I.A Piacenza aprile 2022 43.7890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione		
		cad	90,00
Analisi interna	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC KE - 16 tipo UNI EN 1401 SN8 per caditoie, compreso il sottofondo e bauletto di sabbia per uno spessore oltre la generatrice superiore del tubo di almeno cm.15, giunti con guarnizione elastometrica o incollaggio, curve e pezzi speciali ed ogni onere per dare compiuta l'opera, escluso scavi e reinterri, diametro esterno 315 mm		
		m	38,00
Analisi interna	Fornitura e posa di pavimenti in pietra di luserna a spacco, in lastre rettangolari a coste rifilate, spessore cm 6-8, dimensioni fino a cm 40/80, posato a disegno, su malta di allettamento compreso sigillatura dei giunti, pulizia finale, oneri per formazione pendenze, assistenze murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		
		mq	79,97
Analisi interna	Fornitura e posa di autobloccante antiscivolo doppio quarzato su letto di posa dello spessore di cm 6/7 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento R325 nella quantità di 10 Kg/mq. Colore differenziato pedonale e ciclabile		
		mq	50,00
Analisi interna	Massetto in cls in cemento Rck 30 N/mmq, gettato con ausilio di pompa, spessore cm 10, con paramento superiore tirato a riga, compresa armatura con rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia cm 20x20 compreso oneri per formazione pendenze e rampe, assistenze murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		
		mq	24,50

ELENCO PREZZI UNITARI

Analisi interna	Fornitura e posa in opera di tozzetti squadrate in porfido posati su sottostante soletta in cls. armata con rete elettrosaldata diametro 6 - 20/20 (compresa nel prezzo), avente spessore minimo cm 20, compresa altresì la sigillatura dei giunti a finire con cemento ed ogni altra operazione al fine di dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte...		
		mq	114,00
Analisi interna	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE composta di pali in ferro con cartelli		
		a corpo	7.000,00
Analisi interna	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12/15cm - SU NUOVO IMPIANTO compresi pittogrammi per pista ciclabile		
		a corpo	9.000,00
C01.037.050	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm ² per l'appoggio e il rinfilo, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte		
	isole spartitr rotatoria	m	45,50
C.I.I.A Piacenza aprile 2022 43.7890	Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione		
		cad	90,00
C01.037.005.c	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: in granito sez 15x25		
		m	63,17
Analisi interna	Fornitura e posa di armadietti stradali e loro collegamenti		
	Ricarica auto elettriche	a corpo	857,99
Analisi interna	Lavori in economia		
		a corpo	400,00